PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "CONTRERAS"

DANIEL PEREZ CONTRERAS

ROSALES No. 8 COL. CENTRO C.P. 91370 COACOATZINTLA, VER.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANNA, SAN FRANCISCO DE LAS MESILLAS, LOS MANGOS, PALMILLAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO), JUAN JOSÉ BAZ (SAN JOSÉ DEL CORRAL), GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN) Y CABECERA MUNICIPAL (YANGA), EN EL MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.

LICITACIÓN: AD/FAISMUN-2024301960001

Inicio: 17 DE JUNIO DE 2024
Termino: 15 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos del presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE YANGA, VER.				
A	PRELIMINARES				
YG-PRE-032	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIA. Precio unitario: ** CINCO PESOS 80/100 M.N. **	M2	591.74	$ 5.80	$ 3,432.09
	Total de PRELIMINARES ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **				$ 3,432.09
B	ALBAÑILERIA				
YG-ALB-333	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM (3/4"), ACABADO SEMIPULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, AFINE, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREO DE MATERIALES PETREOS (ARENA, GRAVA, CEMENTO, MATERIAL DE RELLENO), EN CARRETILLA DE HASTA DOS ESTACIONES DE 20.00 MTS DE DISTANCIA SIN PENDIENTE, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 06/100 M.N. **	M2	591.74	$ 423.06	$ 250,341.52
	Total de ALBAÑILERIA ** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **				$ 250,341.52
C	ACABADOS				
YG-AC-001	ESTAMPADO EN PISO DE CONCRETO, MEDIANTE MOLDE TIPO CUSTOM DE 50.00 x 40.00 CMS., COMO SE INDICA EN PLANOS, INCLUYE: ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 72/100 M.N. **	M2	1.00	$ 90.72	$ 90.72
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.3 X 0.20 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	21.00	$ 634.13	$ 13,316.73
	Total de ACABADOS ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 45/100 M.N. **				$ 13,407.45
	Total de PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE YANGA, VER. ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **				**$ 267,181.06**
	Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **				**$ 267,181.06**
				IVA	**$ 42,748.97**
				Total	**$ 309,930.03**

**** TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 03/100 M.N. ****

C. DANIEL PÉREZ CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL