CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

No. Licitación: IR/FAISMUN-2024301960011
INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 03 DE MAYO DE 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO				
A	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
YG-PRE-009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIALES CON ACARREO LIBRE A 20 M. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **	M3	12.12	$ 461.99	$ 5,599.32
YG-DREN-626A	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO EXISTISTE EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS A LUGAR DE ACOPIO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 45/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 660.45	$ 1,981.35
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **	M3	19.62	$ 232.68	$ 4,565.18
YG-GYB-528	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABADO PULIDO, COLADOS @ 30 M., INCLUYE: DOS VARILLAS, CIMBRA DE METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M	92.00	$ 334.39	$ 30,763.88
YG-GYB-073	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 11/100 M.N. **	M3	11.05	$ 413.11	$ 4,564.87
YG-GYB-545	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO, INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **	M2	65.00	$ 339.30	$ 22,054.50
YG-GYB-357	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20 X 20 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA-CEMENTO DE HASTA 5 CM., INCLUYE: JUNTEADO SUPERFICIAL CON ARENA Y CEMENTO, ACARREOS A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	M2	13.60	$ 504.39	$ 6,859.70
YG-DREN-626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO). INCLUYE: RENIVELACIÓN DE POZO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 20 CM, MORTERO 1:3, APLANADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 4,227.98	$ 8,455.96
YG-PRE-898	RETIRO DE TRONCO DE ÁRBOL, DE 1.00 M DE DIAM., INCLUYE: DERRIBE, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, DESENRAICE, APILE DEL	PZA	1.00	$ 5,012.49	$ 5,012.49

C. DOMINGA MORALES AQUINO
REPRESENTANTE LEGAL
MACE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL DEL GOLFO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

No. Licitación: IR/FAISMUN-20243019600011
INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 03 DE MAYO DE 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MISMO EN EL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCO MIL DOCE PESOS 49/100 M.N. **				
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **				$ 89,857.25
B	PAVIMENTO				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M2	703.60	$ 9.63	$ 6,775.67
YG-PAV-491	ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 63/100 M.N. **	M2	340.60	$ 22.63	$ 7,707.78
YG-PAV-572	CORTE A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	M3	316.65	$ 43.43	$ 13,752.11
YG-PAV-503	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) CON EQUIPO MECÁNICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N. **	M2	703.60	$ 28.06	$ 19,743.02
YG-PAV-497	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95% PVSM EN UN ESPESOR DE HASTA 0.40 M., DEL BANCO DE PEÑUELA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	M3	140.72	$ 644.42	$ 90,682.78
YG-PAV-488	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.00 L POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	M2	703.60	$ 36.58	$ 25,737.69
YG-PAV-493	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **	M2	703.60	$ 378.83	$ 266,544.79
YG-PAV-496	ELABORACIÓN DE TOPE DE 1.00 X 0.90 X 0.10 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE	M	9.00	$ 613.26	$ 5,519.34

C. DOMINGA MORALES AQUINO
REPRESENTANTE LEGAL
MACE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL DEL GOLFO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

No. Licitación: IR/FAISMUN-2024301960011
INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 03 DE MAYO DE 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. **				
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	M3	458.40	$ 49.28	$ 22,589.95
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 20/100 M.N. **	M3/KM	458.40	$ 11.20	$ 5,134.08
	Total de PAVIMENTO ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. **				$ 464,187.21
C	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
YG-S-880	PINTURA AMARILLO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE HASTA 40.00 CM, TIPO TRAFICO PESADO,INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN O BARREDORA, MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	M	236.00	$ 61.94	$ 14,617.84
YG-S-018	MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 30/100 M.N. **	M	118.00	$ 16.30	$ 1,923.40
YG-S-020	MARCAS M-3.1 RAYA EN ORILLA DERECHA CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 30/100 M.N. **	M	236.00	$ 16.30	$ 3,846.80
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,043.40	$ 1,043.40
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	M2	703.60	$ 4.10	$ 2,884.76

C. DOMINGA MORALES AQUINO
REPRESENTANTE LEGAL
MACE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL DEL GOLFO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

No. Licitación: IR/FAISMUN-20243019600011
INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 03 DE MAYO DE 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **				$	24,316.20
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 66/100 M.N. **				$	578,360.66
	Subtotal de Presupuesto ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 66/100 M.N. **				$	578,360.66
				IVA	$	92,537.71
				Total	$	670,898.37

** SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. **

C. DOMINGA MORALES AQUINO
REPRESENTANTE LEGAL
MACE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL DEL GOLFO S.A. DE C.V.

CALLE AMAPOLA No. 2617 COL. LOS CAFETALES CP. 94510 CORDOBA, VER.