LINDA ROSA

No. de licitación: AD/FAISMUN-2024301960013
Construcción de guarniciones y banquetas en calle 1 entre avenidas 1 y 5 en la localidad de la Loma de GuadaluPe municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 24 junio de 2024
Fecha de Término: 07 de agosto de 2024

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de los concepto de trabajo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOMA DE GUADALUPE.				
A	PRELIMINARES				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 20/100 M.N. **	M2	407.29	$ 10.20	$ 4,154.36
YG-PRE-009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIALES CON ACARREO LIBRE A 20 M. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	M3	36.77	$ 438.69	$ 16,130.63
	Total de PRELIMINARES ** VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **				$ 20,284.99
B	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N. **	M3	57.96	$ 225.23	$ 13,054.33
YG-GYB-528	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABADO PULIDO, COLADOS @ 30 M., INCLUYE: DOS VARILLAS, CIMBRA DE METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. **	M	313.30	$ 330.94	$ 103,683.50
YG-GYB-073	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N. **	M3	43.98	$ 408.70	$ 17,974.63
YG-GYB-545	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO, INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	M2	266.32	$ 343.05	$ 91,361.08
YG-GYB-357	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20 X 20 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA-CEMENTO DE HASTA 5 CM., INCLUYE: JUNTEADO SUPERFICIAL CON ARENA Y CEMENTO, ACARREOS A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 86/100 M.N. **	M2	62.66	$ 507.86	$ 31,822.51

C. LINDA ROSA CRUZ ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CALLE 20 PONIENTE No. 608, SAN NICOLAS TETIZINTLA, TEHUACAN, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: rosa.linda2019@outlook.com

No. de licitación: AD/FAISMUN-2024301960013
Construcción de guarniciones y banquetas en calle 1 entre avenidas 1 y 5 en la localidad de la Loma de GuadaluPe municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 24 junio de 2024
Fecha de Término: 07 de agosto de 2024

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de los concepto de trabajo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Precio unitario: ** CINCUENTA PESOS 55/100 M.N. **	M3	123.15	$ 50.55	$ 6,225.23
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 23/100 M.N. **	M3/KM	369.45	$ 11.23	$ 4,148.92
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N. **				$ 268,270.20
C	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
YG-S-880	PINTURA AMARILLO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE HASTA 40.00 CM, TIPO TRAFICO PESADO,INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN O BARREDORA, MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 63/100 M.N. **	M	313.30	$ 60.63	$ 18,995.38
YG-S-8801	SEÑAL HORIZONTAL ESTAMPADA CON MOLDE DE LOGOTIPO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 0.715 X 0.62 M., FONDO AZUL Y LOGOTIPO COLOR BLANCO, CON LINEAS BLANCAS EN PERIMETRO DE 8 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA EPÓXICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON AGUA, MOLDE, ENDURECEDOR, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 567.69	$ 3,406.14
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 814.85	$ 814.85
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SIETE PESOS 67/100 M.N. **	M2	375.96	$ 7.67	$ 2,883.61
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ** VEINTISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **				$ 26,099.98
	Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOMA DE GUADALUPE.				$ 314,655.17

C. LINDA ROSA CRUZ ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CALLE 20 PONIENTE No. 608, SAN NICOLAS TETIZINTLA, TEHUACAN, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: rosa.linda2019@outlook.com

LINDA ROSA

No. de licitación: AD/FAISMUN-2024301960013
Construcción de guarniciones y banquetas en calle 1 entre avenidas 1 y 5 en la localidad de la Loma de GuadaluPe municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 24 junio de 2024
Fecha de Término: 07 de agosto de 2024

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de los concepto de trabajo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	** TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				
	** TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. **			$	314,655.17
				IVA $	50,344.83
				Total $	365,000.00
	** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **				

C. LINDA ROSA CRUZ ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CALLE 20 PONIENTE No. 608, SAN NICOLAS TETIZINTLA, TEHUACAN, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: rosa.linda2019@outlook.com