No. de licitación: AD/FAISMUN-2024301960015
Construcción de guarniciones y banquetas en Avenida 5, entre calles 1 y 6, en la localidad de General Alatriste (San Joaquin), municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 11 junio de 2024
Fecha de Término: 25 de julio de 2024

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2023301960015	**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 5**				
A	PRELIMINARES				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 37/100 M.N. **	M2	403.52	$ 10.37	$ 4,184.50
YG-PRE-009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIALES CON ACARREO LIBRE A 20 M. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. **	M3	42.41	$ 450.20	$ 19,092.98
	Total de PRELIMINARES ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **				$ 23,277.48
B	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N. **	M3	57.42	$ 223.57	$ 12,837.39
YG-GYB-528	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABADO PULIDO, COLADOS @ 30 M., INCLUYE: DOS VARILLAS, CIMBRA DE METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	M	310.40	$ 333.51	$ 103,521.50
YG-GYB-070	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. **	M3	43.47	$ 428.60	$ 18,631.24
YG-GYB-545	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO, INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. **	M2	263.85	$ 348.33	$ 91,906.87
YG-GYB-357	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO	M2	62.08	$ 508.32	$ 31,556.51

C. LINDA ROSA CRUZ ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCIÓN: CALLE 20 PONIENTE No. 608, SAN NICOLAS TETIZINTLA, TEHUACAN, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: rosa.linda2019@outlook.com

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE 20 X 20 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA-CEMENTO DE HASTA 5 CM., INCLUYE: JUNTEADO SUPERFICIAL CON ARENA Y CEMENTO, ACARREOS A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N. **				
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. **	M3	129.78	$ 47.51	$ 6,165.85
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 26/100 M.N. **	M3/KM	129.78	$ 11.26	$ 1,461.32
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 68/100 M.N. **				$ 266,080.68
C	SEÑALETICA				
YG-S-880	PINTURA AMARILLO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE HASTA 40.00 CM, TIPO TRAFICO PESADO,INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN O BARREDORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **	M	310.40	$ 61.45	$ 19,074.08
YG-S-8801	SEÑAL HORIZONTAL ESTAMPADA CON MOLDE DE LOGOTIPO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 0.715 X 0.62 M., FONDO AZUL Y LOGOTIPO COLOR BLANCO, CON LINEAS BLANCAS EN PERIMETRO DE 8 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA EPÓXICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON AGUA, MOLDE, ENDURECEDOR, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 645.03	$ 4,515.21
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 790.50	$ 790.50
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA,	M2	372.48	$ 7.45	$ 2,774.98

C. LINDA ROSA CRUZ ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CALLE 20 PONIENTE No. 608, SAN NICOLAS TETIZINTLA, TEHUACAN, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: rosa.linda2019@outlook.com



No. de licitación: AD/FAISMUN-2024301960015
Construcción de guarniciones y banquetas en Avenida 5, entre calles 1 y 6, en la localidad de General Alatriste (San Joaquin), municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 11 junio de 2024
Fecha de Término: 25 de julio de 2024

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SIETE PESOS 45/100 M.N. **					
	Total de SEÑALETICA ** VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **				$	27,154.77
	Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 5				$	**316,512.93**
	**** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 93/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto ** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 93/100 M.N. **				$	**316,512.93**
				IVA	$	**50,642.07**
				Total	$	**367,155.00**
	**** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ****					

C. LINDA ROSA CRUZ ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CALLE 20 PONIENTE No. 608, SAN NICOLAS TETIZINTLA, TEHUACAN, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: rosa.linda2019@outlook.com