Núm de concurso: AD/FAISMUN-2024301960021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR2530U EN LA LOCALIDAD DE GENERAL JUAN JOSÉ BAZ (SANJOSÉ DEL CORRAL). MUNICIPIO DE YANGA, VER.
H. AYUNTAMIENTO YANGA, VER.

Fecha de Propuesta: 17/may./2024
Inicio de obra: 03/jun. /2024
Fin de obra: 17/jul. /2024
Duración en dias: 45

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA				
A	**PRELIMINARES**				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 06/100 MXN **	M2	354.04	$ 10.06	$ 3,561.64
YG-PRE-005	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL HASTA 20 M. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 MXN **	M3	35.40	$ 431.07	$ 15,259.88
YG-PRE-080	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS DE BASQUETBOL EN MAL ESTADO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN **	PZA	2.00	$ 2,557.44	$ 5,114.88
YG-PRE-048	ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN (20 M), EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CASCAJOS Y DEMOLICIONES DEL INTERIOR A PIE DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 85/100 MXN **	M3	115.06	$ 113.85	$ 13,099.58
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN **	M3	115.06	$ 49.33	$ 5,675.91
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO Precio unitario: ** ONCE PESOS 18/100 MXN **	M3/KM	460.24	$ 11.18	$ 5,145.48
	Total de PRELIMINARES **** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 MXN ****				**$ 47,857.37**
B	**ESTRUCTURA**				
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 14/100 MXN **	M3	53.11	$ 222.14	$ 11,797.86
YG-GYB-073	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS UN PESOS 49/100 MXN **	M3	53.11	$ 401.49	$ 21,323.13
YG-ALB-337	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM.DE ESPESOR,	M2	354.04	$ 417.31	$ 147,744.43

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 2, ESQ. AVENIDA 3 # COL. CENTRO C.P. 94500, CORDOBA, VER.
TEL. OFICINA (271) 263 84 29, (271) 139 75 33 e-mail:
IHG.OFICINAS@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR2530U EN LA LOCALIDAD DE GENERAL JUAN JOSÉ BAZ (SANJOSÉ DEL CORRAL). MUNICIPIO DE YANGA, VER. H. AYUNTAMIENTO YANGA, VER.

Núm de concurso: AD/FAISMUN-2024301960021

Fecha de Propuesta: 17/may./2024
Inicio de obra: 03/jun. /2024
Fin de obra: 17/jul. /2024
Duración en dias: 45

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario		Total
	CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" ACABADO APLANADO RUSTICO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACIÓN, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 31/100 MXN **						
YA-PAV-507	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON SIERRA, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM. INCLUYE TRAZO. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 62/100 MXN **	M	76.04	$	17.62	$	1,339.82
	Total de ESTRUCTURA **** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 24/100 MXN ****					**$**	**182,205.24**
C	**ACABADO**						
YG-ACA-050	BARRIDO Y LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA CON AGUA PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA DEPORTIVA, INCLUYE: HIDROLAVADORA Y AGUA. Precio unitario: ** CINCO PESOS 01/100 MXN **	M2	354.04	$	5.01	$	1,773.74
YG-ACA-090	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO COLOR VERDE TENNIS MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN **	M2	354.04	$	212.00	$	75,056.48
YG-ACA-881	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA EN FRANJAS DE 10 CM., PARA MARCAR LINEAS DE CANCHAS (BLANCA Y AMARILLO), INCLUYE: MASKING TAPE, ESTOPA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Precio unitario: ** CIENTO DOS PESOS 40/100 MXN **	M2	19.40	$	102.40	$	1,986.56
YG-MOB-250	ESTRUCTURA DOBLE PROPOSITO DE ACERO (PORTERIA DE FUTBOL Y TABLERO PARA BASQUETBALL), DE 3.00 X 2.00 M, FONDO DE 1.40, ALTURA DE CANASTA DE 3.80 M, TABLERO DE 1.20 X 1.50 M DE ACRILICO 9 MM, INCLUYE: ARO CON RED DISEÑADO PARA USO RUDO, PREPARACION PARA AHOGAR O ATORNILLAR AL PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 MXN **	JGO	2.00	$	41,214.04	$	82,428.08
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN **	PZA	1.00	$	1,064.87	$	1,064.87
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA,	M2	354.04	$	4.50	$	1,593.18

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 2, ESQ. AVENIDA 3 # COL. CENTRO C.P. 94500, CORDOBA, VER.
TEL. OFICINA (271) 263 84 29, (271) 139 75 33 e-mail:
IHG.OFICINAS@GMAIL.COM

Núm de concurso: AD/FAISMUN-2024301960021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR2530U EN LA LOCALIDAD DE GENERAL JUAN JOSÉ BAZ (SANJOSÉ DEL CORRAL). MUNICIPIO DE YANGA, VER.
H. AYUNTAMIENTO YANGA, VER.

Fecha de Propuesta: 17/may./2024
Inicio de obra: 03/jun. /2024
Fin de obra: 17/jul. /2024
Duración en dias: 45

ANEXO ECO-II Catálogo de conceptos de trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATRO PESOS 50/100 MXN **				
	Total de ACABADO **** CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 91/100 MXN ****				**$ 163,902.91**
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA				**$ 393,965.52**
	**** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN ****				
	Subtotal de Presupuesto **** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 MXN ****				**$ 393,965.52**
				IVA	**$ 63,034.48**
	**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MXN ****			**Total**	**$ 457,000.00**

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 2, ESQ. AVENIDA 3 # COL. CENTRO C.P. 94500, CORDOBA, VER.
TEL. OFICINA (271) 263 84 29, (271) 139 75 33 e-mail:
IHG.OFICINAS@GMAIL.COM