ELIZABETH
ROMERO SALGADO



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0920V
EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO).
MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.

LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960003

Inicio: 10 DE MAYO DE 2023
Termino: 08 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TECHADO EN CANCHA				
A	**PRELIMINARES**				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. Precio unitario: ** ONCE PESOS 02/100 M.N. **	M2	397.83	$ 11.02	$ 4,384.09
YG-PRE-010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIALES CON ACARREO LIBRE A 20 M. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **	M3	18.27	$ 435.37	$ 7,954.21
	Total de PRELIMINARES ** DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **				$ 12,338.30
B	**CIMENTACIÓN**				
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. **	M3	62.06	$ 221.20	$ 13,727.67
YG-CIM-081	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M2	34.95	$ 159.10	$ 5,560.55
YG-CIM-026	ELABORACIÓN DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2 DE 1.20 X 1.20 Y 20 CM DE PERALTE, HABILITADO CON ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2) A CADA 15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 2,049.39	$ 24,592.68
YG-CIM-031	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 0.40 X 0.40 X 1.10 M CONCRETO F´C 250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VRS Del No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 10 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 1,995.75	$ 23,949.00
YG-CIM-032	SUMINISTRO Y ELABORACION DE TRABE DE CIMENTACION DE 0.15 X 0.40 M, CONCRETO F´C 250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **	M	76.24	$ 582.89	$ 44,439.53
YG-GYB-073	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE:	M3	50.17	$ 415.89	$ 20,865.20

C. ELIZABETH ROMERO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0920V
EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO). MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.

LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960003

Inicio: 10 DE MAYO DE 2023
Termino: 08 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VOLTEO CON PALA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 89/100 M.N. **				
YG-PRE-0471	ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN (20 M), EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CASCAJOS Y DEMOLICIONES DEL INTERIOR A PIE DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. Precio unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M3	104.43	$ 119.72	$ 12,502.36
YG-PRE-040	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO, INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	M3	104.43	$ 143.04	$ 14,937.67
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 24/100 M.N. **	M3/KM	313.29	$ 11.24	$ 3,521.38
	Total de CIMENTACIÓN **** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. ****				$ **164,096.04**
C	**ESTRUCTURA**				
YG-ALB-337	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM.DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" ACABADO APLANADO SEMI-PULIDO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACIÓN, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	M2	211.00	$ 389.70	$ 82,226.70
YG-EST-111	COLUMNA DE SECCIÓN CIRCULAR DE 30 CM DE DIAMETRO, ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CIMBRADO CON SONOTUBO, ARMADO CON 8 VRS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 (3/8") A CADA 15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 77/100 M.N. **	M	54.00	$ 1,270.77	$ 68,621.58
YG-EST-140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO A36 DE 3/8" DE 30X30 CM COLOCADA EN CORONA DE COLUMNA CIRCULAR. INCLUYE: ANCLAS DE ANGULO LI 3/16" X 1", SOLDADURA, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 732.15	$ 8,785.80
YG-EST-193	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE SOPORTE DE LÁMINA DE 17.74 M DE LARGO, POR 1.80 M DE ALTURA, ELABORADO CON MONTEN DE 10" CAL. 14 EN CAJA, INCLUYE	PZA	6.00	$ 25,348.47	$ 152,090.82

C. ELIZABETH ROMERO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0920V
EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO).
MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.

LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960003

Inicio: 10 DE MAYO DE 2023
Termino: 08 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REFUERZO A BASE DE PTR DE 3X2" DE 6.00 M, DE LARGO Y PTR VERTICAL DE 0.51 CM, PLACA DE ACERO A36 DE 3/8" PARA REFUERZO DE 40 X 20 CM, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS, SOLDADURA E7018, ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **				
YG-EST-201	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6" CAL. 14 PARA SOSTENER LÁMINA, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS, SOLDADURA E-7018, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	M	392.28	$ 368.60	$ 144,594.41
YG-EST-161	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ZINC-ALUM, CAL. 26, ATORNILLADO CON PIJA PUNTA BROCA DE 1 1/2" X 1/4", SUJETADAS A MONTENES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	M2	439.92	$ 561.90	$ 247,191.05
YG-EST-210	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LÁMINA LISA CAL. 26 DIENTADO PARA CUMBRERA, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLE, PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS, SOLDADURA TIPO 7018, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M	28.02	$ 385.92	$ 10,813.48
YG-EST-170	SUMINISTRO, FORJADO Y COLOCACION DE CANALON DE CAPTACIÓN PLUVIAL A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26, DESARROLLO DE 70 CM, SUJETADO CON PTR DE 1 ", INCLUYE: APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **	M	56.04	$ 397.03	$ 22,249.56
	Total de ESTRUCTURA **** SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. ****				$ 736,573.40
D	**INSTALACIÓN PLUVIAL**				
YG-IPL-041	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 4" (100 MM.) MARCA DURALÓN O SIMILAR, INCLUYE: COPLES, CODOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA PESOS 78/100 M.N. **	M	18.80	$ 170.78	$ 3,210.66
	Total de INSTALACIÓN PLUVIAL **** TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N. ****				$ 3,210.66
E	**ILUMINACIÓN**				

C. ELIZABETH ROMERO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0920V
EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO).
MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.


LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960003

Inicio: 10 DE MAYO DE 2023
Termino: 08 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
YG-ILU-116	TUBERÍA CONDUIT P.V.C. PESADO DE 1" (25 MM), INCLUYE: CURVAS CONDUIT P.V.C. DE 1", EXCAVACIÓN, ENCOFRADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M	10.40	$ 251.36	$ 2,614.14
YG-ILU-120	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" (13 MM.), INCLUYE: SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **	M	52.44	$ 87.32	$ 4,579.06
YG-ILU-121	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 3/4" (19 MM.), INCLUYE: SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. **	M	2.80	$ 122.47	$ 342.92
YG-ILU-122	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1" (25 MM.), INCLUYE: SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	M	1.70	$ 191.40	$ 325.38
YG-ILU-152	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 3 LL-13, , INCLUYE: TAPA CIEGA CON EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 67.72	$ 67.72
YG-ILU-153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE 3 T-13, INCLUYE: TAPA CIEGA CON EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 97.89	$ 97.89
YG-ILU-154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE 3 C-13, INCLUYE: TAPA CIEGA CON EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 92.51	$ 555.06
YG-ILU-156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE 3 E-13, INCLUYE: TAPA CIEGA CON EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 191.92	$ 383.84
YG-ILU-155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, USO EXTERIOR. INCLUYE:	PZA	1.00	$ 192.48	$ 192.48

C. ELIZABETH ROMERO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL



ELIZABETH
ROMERO SALGADO



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0920V EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO). MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.

LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960003

Inicio: 10 DE MAYO DE 2023
Termino: 08 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **				
YG-ILU-157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO CON TAPA, USO EXTERIOR. INCLUYE: CHALUPA, PLACA METÁLICA DOS VENTANAS CON TAPA PARA INTEMPERIE, CONTACTO DUPLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 256.34	$ 256.34
YG-ILU-844	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **	M	24.20	$ 51.70	$ 1,251.14
YG-ILU-846	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **	M	110.48	$ 37.81	$ 4,177.25
YG-ILU-847	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **	M	12.10	$ 41.23	$ 498.88
YG-ILU-848	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	M	55.24	$ 35.81	$ 1,978.14
YG-ILU-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DE ACRÍLICO, INCLUYE: FOCO DE 50 WATTS DE LEDS TECNOLITE O SIMILAR, CABLE DE USO RUDO CAL. 14, 3 HILOS, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOS MIL DIEZ PESOS 59/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 2,010.59	$ 16,084.72
YG-ILU-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRO DE CARGA QO2 DE SOBREPONER, INCLUYE: 2 PASTILLAS DE 15 AMPERES, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,203.85	$ 1,203.85
	Total de ILUMINACIÓN **** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 81/100 M.N. ****				$ 34,608.81
F	**ACABADOS**				
YG-ACA-050	BARRIDO Y LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA CON AGUA PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA DEPORTIVA, INCLUYE: HIDROLAVADORA Y AGUA. Precio unitario: ** SEIS PESOS 56/100 M.N. **	M2	361.94	$ 6.56	$ 2,374.33

C. ELIZABETH ROMERO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH
ROMERO SALGADO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0920V
EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO).
MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ.

LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960003

Inicio: 10 DE MAYO DE 2023
Termino: 08 DE JULIO DE 2023

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
YG-ACA-874	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LINEA VINIMEX O SIMILAR, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS DE PINTURA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. Precio unitario: ** CIENTO UN PESOS 66/100 M.N. **	M2	50.86	$ 101.66	$ 5,170.43
YG-ACA-091	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA EN FRANJAS DE 10 CM., PARA MARCAR LINEAS DE ÁREAS DEPORTIVAS EN CANCHA (BLANCA Y AMARILLO), INCLUYE: MASKING TAPE, ESTOPA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Precio unitario: ** NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	M2	28.56	$ 93.56	$ 2,672.07
YG-ACA-200	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO COLOR VERDE TENNIS MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. **	M2	361.94	$ 228.93	$ 82,858.92
YG-MOB-250	ESTRUCTURA DOBLE PROPOSITO DE ACERO (PORTERIA DE FUTBOL Y TABLERO PARA BASQUETBALL), DE 3.00 X 2.00 M, FONDO DE 1.40, ALTURA DE CANASTA DE 3.80 M, TABLERO DE 1.20 X 1.50 M DE ACRILICO 9 MM, INCLUYE: ARO CON RED DISEÑADO PARA USO RUDO, PREPARACION PARA AHOGAR O ATORNILLAR AL PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 49,169.22	$ 98,338.44
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,038.77	$ 1,038.77
YG-ACA-202	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SIETE PESOS 69/100 M.N. **	M2	361.94	$ 7.69	$ 2,783.32
	Total de ACABADOS ** CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **				$ 195,236.28
	Total de TECHADO EN CANCHA ** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **				$ 1'146,063.49
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **				$ 1'146,063.49
				IVA	$ 183,370.16
				Total	$ 1'329,433.65
	** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **				

C. ELIZABETH ROMERO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL