H. AYUNTAMIENTO DE YANGA, VER.
2022 - 2025

LICITACION: AD/FAISMUN-20243001960005
OBRA:20243001960005
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 30DTV0844F EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE YANGA, VER
LOCALIDAD: EXHACIENDA LA CONCEPCIÓN
MUNICIPIO: YANGA
FECHA:24 DE MAYO 2024

IRMANS

FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO 2024
FECHA DE TERMINO: 24 DE JULIO 2024
DIAS:

ANEXO ECO-II CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA				
	PRELIMINARES				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. **	m2	375.00	$ 8.54	$ 3,202.50
YG-PRE-010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIALES CON ACARREO LIBRE A 20 M. Total: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. **	m3	30.73	$ 544.20	$ 16,723.27
YG-PRE-080	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PORTERIAS DE BASQUETBOL DE CONCRETO EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN. Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 2,838.89	$ 5,677.78
YG-PRE-048	ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN (20 M), EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CASCAJOS Y DEMOLICIONES DEL INTERIOR A PIE DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	M3	110.64	$ 116.14	$ 12,849.73
YG-PRE-0472	ACARREO EN CARRETILLA A ESTACIONES SUBSECUENTES (20 M), EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CASCAJOS, DEMOLICIONES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL INTERIOR A PIE DE LA OBRA Y VICEVERSA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. Total: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	M3/EST	221.28	$ 67.29	$ 14,889.93
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **	M3	110.64	$ 44.61	$ 4,935.65
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Total: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **	M3/KM	442.56	$ 11.62	$ 5,142.55
	Total de PRELIMINARES **** SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 41/100 M.N. ****				**$ 63,421.41**
	ESTRUCTURA				
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	M3	54.38	$ 217.68	$ 11,837.44

LIC. LUIS FERNANDO BARREDA VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: AD/FAISMUN-20243001960005
OBRA:20243001960005
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 30DTV0844F EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE YANGA, VER
LOCALIDAD: EXHACIENDA LA CONCEPCIÓN
MUNICIPIO: YANGA
FECHA:24 DE MAYO 2024

IRMANS

FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO 2024
FECHA DE TERMINO: 24 DE JULIO 2024
DIAS:

ANEXO ECO-II CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
YG-DEP-383	ENRACE A BASE DE MURO DE BLOCK 12X20X40, APAREJO DE SOGA, CON UN ESPESOR DE 20.00 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 55/100 M.N. **	M2	44.80	$ 399.99	$ 17,919.55
YG-GYB-073	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **	M3	139.48	$ 401.12	$ 55,948.22
YG-ALB-337	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM.DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" ACABADO APLANADO SEMI-PULIDO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACIÓN, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	M2	363.09	$ 379.78	$ 137,894.32
YG-ALB-3371	RAMPA DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO , INCLUYE: RELLENO, NIVELACIÓN, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	M2	3.00	$ 379.78	$ 1,139.34
YA-PAV-507	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON SIERRA, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM. INCLUYE TRAZO. Total: ** TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	M	256.40	$ 12.31	$ 3,156.28
YG-HERR-250	BARANDAL A BASE DE TUBO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO, CED. 30 SEGÚN DISEÑO DE PLANOS, CON POSTES VERTICALES DE 1.00 M. DE ALTO, SOBRE PLACA DE 1/4" DE 0.10 X 0.10 M., DE ANCLAJE Y DOS LARGUEROS, POSTES TAQUETEADOS, INCLUYE; CORTES, SOLDADURA UNA MANO DE PRIMARIO, 2 MANOS DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Total: ** SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS 12/100 M.N. **	M	4.00	$ 1,778.78	$ 7,115.12
	Total de ESTRUCTURA **** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS 27/100 M.N. ****				**$ 235,010.27**
	ACABADOS				
YG-ACA-050	BARRIDO Y LIMPIEZA DE CANCHA DEPORTIVA CON AGUA PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA DEPORTIVA, INCLUYE: HIDROLAVADORA Y AGUA Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M2	375.00	$ 8.76	$ 3,285.00

LIC. LUIS FERNANDO BARREDA VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: AD/FAISMUN-20243001960005
OBRA:20243001960005
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 30DTV0844F EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE YANGA, VER
LOCALIDAD: EXHACIENDA LA CONCEPCIÓN
MUNICIPIO: YANGA
FECHA:24 DE MAYO 2024

IRMANS

FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO 2024
FECHA DE TERMINO: 24 DE JULIO 2024
DIAS:

ANEXO ECO-II CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS **** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ****				**$ 166,061.38**
	Total de CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA				**$ 464,493.06**
	**** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto **** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ****				**$ 464,493.06**
				Impuesto	**$ 74,318.89**
				Total	**$ 538,811.95**
	**** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 95/100 M.N. ****				

LIC. LUIS FERNANDO BARREDA VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL