LINARES CONSTRUCTORA

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960009
Construcción de calle con concreto asfáltico
en Avenida 8, entre calle 2 y calle 12-A,
en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 03 de mayo de 2024
Fecha de Término: 16 de junio de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO				
A	PAVIMENTO				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. Precio unitario: ** SEIS PESOS 75/100 M.N. **	M2	2,499.37	$ 6.75	$ 16,870.75
YG-PAV-491	ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N. **	M2	1,125.52	$ 19.94	$ 22,442.87
YG-PAV-572	CORTE A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	M3	591.38	$ 41.48	$ 24,530.44
YG-PAV-503	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) CON EQUIPO MECÁNICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 68/100 M.N. **	M2	2,492.59	$ 28.68	$ 71,487.48
YG-PAV-497	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95% PVSM EN UN ESPESOR DE HASTA 0.40 M., DEL BANCO DE PEÑUELA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	M3	485.50	$ 647.40	$ 314,312.70
YG-PAV-488	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.00 L POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	M2	2,322.69	$ 36.60	$ 85,010.45
YG-PAV-493	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. **	M2	2,217.59	$ 379.54	$ 841,664.11
YG-PAV-563-B	ELABORACION DE CUNETAS DE 0.50 M DE DESARROLLO, DE 12 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	M	339.80	$ 277.73	$ 94,372.65
YG-PAV-496	ELABORACIÓN DE TOPE DE 1.00 X 0.90 X 0.10 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS,	M	18.00	$ 605.17	$ 10,893.06

C. URIEL SÁNCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchez1599@gmail.com
238 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán, Puebla

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960009
Construcción de calle con concreto asfáltico en Avenida B, entre calle 2 y calle 12-A, en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 03 de mayo de 2024
Fecha de Término: 16 de junio de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N. **				
YG-DREN-626A	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO EXISTISTE EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS A LUGAR DE ACOPIO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 358.50	$ 2,151.00
YG-DREN-626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO). INCLUYE: RENIVELACIÓN DE POZO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 20 CM, MORTERO 1:3, APLANADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 4,067.99	$ 24,407.94
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. **	M3	768.79	$ 47.05	$ 36,171.57
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 20/100 M.N. **	M3/KM	768.79	$ 11.20	$ 8,610.45
	Total de PAVIMENTO ** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N. **				$ 1'552,925.47
B	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
YG-S-880	PINTURA AMARILLO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE HASTA 40.00 CM, TIPO TRAFICO PESADO,INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN O BARREDORA, MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	M	574.80	$ 61.26	$ 35,212.25
YG-S-018	MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **	M	313.70	$ 16.20	$ 5,081.94
YG-S-020	MARCAS M-3.1 RAYA EN ORILLA DERECHA CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **	M	627.40	$ 16.20	$ 10,163.88
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,049.01	$ 1,049.01

C. URIEL SANCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchez7599@gmail.com
248 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán, Puebla

LINARES CONSTRUCTORA

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960009
Construcción de calle con concreto asfáltico
en Avenida 8, entre calle 2 y calle 12-A,
en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 03 de mayo de 2024
Fecha de Término: 16 de junio de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario		Total
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	M2	2,499.37	$	4.05	$	10,122.45
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N. **					$	61,629.53
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO ** UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **					$	1'614,555.00
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **					$	1'614,555.00
					IVA	$	258,328.80
					Total	$	1'872,883.80

** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **

C. URIEL SANCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchez1599@gmail.com
238 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán, Puebla