LINARES CONSTRUCTORA
S.P.C. SAT. LAGUNITAS

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960007

Construcción de calle con concreto asfáltico en Avenida 2, entre calle 9 y calle 15, colonia Barrio Guadalupe, en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
Fecha de Término: 09 de abril de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO				
A	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
YG-PRE-009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DE MATERIALES CON ACARREO LIBRE A 20 M. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	M3	6.55	$ 434.40	$ 2,845.32
YG-DREN-626A	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO EXISTISTE EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS A LUGAR DE ACOPIO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 358.38	$ 2,150.28
YG-GYB-051	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 M.N. **	M3	9.83	$ 230.62	$ 2,266.99
YG-GYB-528	GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABADO PULIDO, COLADOS @ 30 M., INCLUYE: DOS VARILLAS, CIMBRA DE METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **	M	65.50	$ 330.64	$ 21,656.92
YG-GYB-073	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N. **	M3	13.75	$ 415.68	$ 5,715.60
YG-GYB-545	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO, INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	M2	55.68	$ 344.83	$ 19,200.13
YG-GYB-357	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20 X 20 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA-CEMENTO DE HASTA 5 CM., INCLUYE: JUNTEADO SUPERFICIAL CON ARENA Y CEMENTO, ACARREOS A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N. **	M2	13.10	$ 507.93	$ 6,653.88
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **				$ 60,489.12
B	PAVIMENTO				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 09/100 M.N. **	M2	2,843.53	$ 9.09	$ 25,847.69

C. URIEL SANCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchezn599@gmail.com
238 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán, Puebla

LINARES CONSTRUCTORA

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960007

Construcción de calle con concreto asfáltico en Avenida 2, entre calle 9 y calle 15, colonia Barrio Guadalupe, en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
Fecha de Término: 09 de abril de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
YG-PAV-491	ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 96/100 M.N. **	M2	2,843.53	$ 19.96	$ 56,756.86
YG-PAV-572	CORTE A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	M3	568.70	$ 41.53	$ 23,618.11
YG-PAV-503	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) CON EQUIPO MECÁNICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 15/100 M.N. **	M2	2,843.53	$ 29.15	$ 82,888.90
YG-PAV-497	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95% PVSM EN UN ESPESOR DE HASTA 0.40 M., DEL BANCO DE PEÑUELA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **	M3	568.70	$ 647.62	$ 368,301.49
YG-PAV-488	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.00 L POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	M2	2,843.53	$ 36.60	$ 104,073.20
YG-PAV-493	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. **	M2	2,843.53	$ 379.43	$ 1'078,920.59
YG-PAV-496	ELABORACIÓN DE TOPE DE 1.00 X 0.90 X 0.10 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS ONCE PESOS 47/100 M.N. **	M	28.00	$ 611.47	$ 17,121.16
YG-DREN-626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO). INCLUYE: RENIVELACIÓN DE POZO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 20 CM, MORTERO 1:3, APLANADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 4,268.69	$ 25,612.14
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA.	M3	998.08	$ 47.06	$ 46,969.64

C. URIEL SÁNCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchezn599@gmail.com
238 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán, Puebla

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960007
Construcción de calle con concreto asfáltico en Avenida 2, entre calle 9 y calle 15, colonia Barrio Guadalupe, en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
Fecha de Término: 09 de abril de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **				
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 21/100 M.N. **	M3/KM	1,996.16	$ 11.21	$ 22,376.95
	Total de PAVIMENTO ** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **				$ 1'852,486.73
C	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
YG-S-880	PINTURA AMARILLO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE HASTA 40.00 CM, TIPO TRAFICO PESADO,INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN O BARREDORA, MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **	M	645.80	$ 62.05	$ 40,071.89
YG-S-018	MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 21/100 M.N. **	M	338.70	$ 16.21	$ 5,490.33
YG-S-020	MARCAS M-3.1 RAYA EN ORILLA DERECHA CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 21/100 M.N. **	M	674.40	$ 16.21	$ 10,932.02
YG-S-8801	SEÑAL HORIZONTAL ESTAMPADA CON MOLDE DE LOGOTIPO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 0.715 X 0.62 M., FONDO AZUL Y LOGOTIPO COLOR BLANCO, CON LINEAS BLANCAS EN PERIMETRO DE 8 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA EPÓXICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON AGUA, MOLDE, ENDURECEDOR, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 744.57	$ 744.57
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL VEINTISIETE PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,027.66	$ 1,027.66
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	M2	2,843.53	$ 4.05	$ 11,516.30
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ** SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **				$ 69,782.77

C. URIEL SÁNCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchez1599@gmail.com
238 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán, Puebla

LINARES CONSTRUCTORA

No. de licitación: IR/FAISMUN-2024301960007

Construcción de calle con concreto asfáltico en Avenida 2,
entre calle 9 y calle 15, colonia Barrio Guadalupe,
en la cabecera municipal del municipio de Yanga, Ver.

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
Fecha de Término: 09 de abril de 2024

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO ** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **				$	1'982,758.62
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **				$	1'982,758.62
				IVA	$	317,241.38
				Total	$	2'300,000.00

** DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. **

C. URIEL SANCHEZ LINARES
REPRESENTANTE LEGAL

sanchez70599@gmail.com
238 305 7781
Calle CAMELIA No. 124, Col. VILLA GRANADA
C.P. 75732, Tehuacán Puebla