No. DE LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960010

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 6,
ENTRE CALLE AVENIDA 9-BIS Y AVENIDA 7,
EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2024301960010	**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO**				
A	PRELIMINARES				
YG-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. Precio unitario: ** SIETE PESOS 60/100 M.N. **	M2	992.35	$ 7.60	$ 7,541.86
YG-PRE-015	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, INCLUYE APILE DEL MATERIAL. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	M3	2.28	$ 367.25	$ 837.33
	Total de PRELIMINARES ** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **				$ 8,379.19
B	PAVIMENTO				
YG-PAV-572	CORTE A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	M3	288.38	$ 42.96	$ 12,388.80
YG-PAV-503	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) CON EQUIPO MECÁNICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N. **	M2	985.44	$ 28.70	$ 28,282.13
YG-PAV-040A	SUB-BASE DE MATERIAL LIMPIO DE 40.0 CM., HASTA 60.00 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	M3	21.84	$ 455.41	$ 9,946.15
YG-PAV-497	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95% PVSM EN UN ESPESOR DE HASTA 0.40 M., DEL BANCO DE PEÑUELA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **	M3	197.09	$ 648.42	$ 127,797.10
YG-PAV-488	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.00 L POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	M2	985.44	$ 36.68	$ 36,145.94
YG-PAV-493	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S.,	M2	985.44	$ 378.26	$ 372,752.53

LILENI PÉREZ BASURTO

C. LILENI PEREZ BASURTO
REPRESEN

INICIO: 19 DE MARZO DE 2024
TÉRMINO: 05 DE ABRIL DE 2024
18 DIAS NATURALES

No. DE LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960010

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 6,
ENTRE CALLE AVENIDA 9-BIS Y AVENIDA 7,
EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **				
YG-PAV-496	ELABORACIÓN DE TOPE DE 1.00 X 0.90 X 0.10 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO, PG 64-22, AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE LA OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. **	M	12.00	$ 594.28	$ 7,131.36
YG-PRE-041	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **	M3	377.85	$ 47.91	$ 18,102.79
YG-PRE-044	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 20/100 M.N. **	M3/KM	377.85	$ 11.20	$ 4,231.92
	Total de PAVIMENTO ** SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **				$ 616,778.72
C	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
YG-S-880	PINTURA AMARILLO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE HASTA 40.00 CM, TIPO TRAFICO PESADO,INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN O BARREDORA, MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **	M	288.80	$ 61.97	$ 17,896.94
YG-S-018	MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 41/100 M.N. **	M	152.20	$ 16.41	$ 2,497.60
YG-S-020	MARCAS M-3.1 RAYA EN ORILLA DERECHA CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CALIDAD COMEX VIA COLOR BASE SOLVENTE LF O SIMILAR, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO M-35 COMEX O SIMILAR, , P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 41/100 M.N. **	M	304.40	$ 16.41	$ 4,995.20
YG-S-8801	SEÑAL HORIZONTAL ESTAMPADA CON IMOLDE DE LOGOTIPO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE 0.715 X 0.62 M., FONDO AZUL Y LOGOTIPO COLOR BLANCO, CON LINEAS BLANCAS EN PERIMETRO DE 8 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA EPÓXICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON AGUA, MOLDE, ENDURECEDOR, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	$ 639.00	$ 639.00

LILENI PÉREZ BASURTO

C. LILENI PÉREZ BASURTO
REPRESEN

INICIO: 19 DE MARZO DE 2024
TÉRMINO: 05 DE ABRIL DE 2024
18 DIAS NATURALES

No. DE LICITACIÓN: IR/FAISMUN-2024301960010
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 6,
ENTRE CALLE AVENIDA 9-BIS Y AVENIDA 7,
EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.

ANEXO ECO-II CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **				
YG-PLA-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 0.40 M DE LÁMINA DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR PLATA CEPILLADO, CON ROTULACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PLACA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,053.87	$ 1,053.87
YG-ACA-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE BASURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRES PESOS 99/100 M.N. **	M2	992.35	$ 3.99	$ 3,959.48
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ** TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **				$ 31,042.09
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **				**$ 656,200.00**
	Subtotal de Presupuesto ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **				**$ 656,200.00**
				IVA	**$ 104,992.00**
				Total	**$ 761,192.00**

**** SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ****

LILENI PÉREZ BASURTO

C. LILENI PÉREZ BASURTO
REPRESEN

INICIO: 19 DE MARZO DE 2024
TÉRMINO: 05 DE ABRIL DE 2024
18 DIAS NATURALES